



OBRYŠ PRO VÝPOČET CELKOVÉ VNITŘNÍ PODLAHOVÉ PLOCHY



OBRYŠ PRO VÝPOČET CELKOVÉ VNĚJŠÍ ENERGETICKY VZTAŽNÉ PLOCHY



CELKOVÁ VNITŘNÍ PODLAHOVÁ PLOCHA 1. NP


———— GRAFICKÉ ZNAČENÍ JEJÍHO OBRYSU

VÝPOČET: $A_i = A_5 + 2 \times A_6 + 4 \times A_7 + 2 \times A_8 - 1 \times A_9$
 $39,45 \times 9,57 + 2 \times 0,07 \times 2,94 + 4 \times 3,6 \times 1,17 + 2 \times 7,05 \times 2,37 - 1 \times 3,75 \times 1,17 = 423,826 \text{ m}^2$

CELKOVÁ VNĚJŠÍ ENERGETICKY VZTAŽNÁ PLOCHA 1. NP

----- GRAFICKÉ ZNAČENÍ JEJÍHO OBRYSU

VÝPOČET: $A_E = A_1 + 2 \times A_3 - 4 \times A_4 = 40,42 \times 11,38 + 2 \times 8,02 \times 1,2 - 4 \times 2,94 \times 1,17 = 465,468 \text{ m}^2$



 <div>STUDIO KADAŇ Nerudova 357</div> <div>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, KOPÍROVÁNÍ, ODHADY tel./ fax: 474 343 242, mobil: 723 621 750 e - mail: adestudio @ kadan.cz</div>	INVESTOR MĚSTO OSTROV, JÁCHYMOVSKÁ 1, OSTROV		VÝPRACOVALA Ing. A.DRAHOKOUPILOVÁ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
	MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV		
	KRAJ KARLOVARSKÝ		
STUPEŇ PD K OHLÁŠENÍ STAVBY A K ŽÁDOSTI O DOTACI	DATUM ŘÍJEN 2014		
AKCE ZATEPLENÍ OBJEKTU č.p. 1323 a 1324 ul. DRUŽEBNÍ, OSTROV D 1.1 – ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ČÁST			
VÝKRES SCHEMA PŮDORYSU 1. NP PRO VÝPOČET PLOCH – STÁVAJÍCÍ STAV		MĚŘÍTKO 1:100	Č.VÝKR. S8