

 <p>zahradní a krajinná architektura <b>Brehmová • Greinerová</b></p>		<p>Ing. Kristýna Greinerová, Sámova 28, 101 00 PRAHA 10 tel.: 00420 721 503 652, email.: greinerova.kristyna@gmail.com, IČ: 72285931</p>	
Kontroloval: Ing. Hana Brehmová			
Vypracoval: Ing. Kristýna Greinerová			
Objednatel: Město Ostrov Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov			
Akce: Dětské hřiště, Severní ulice, Ostrov - 2. etapa		Datum	duben 2019
		Stupeň PD	DZS
Příloha: <b>VÝKAZ VÝMĚR</b>		Měřítko	
		Č. přílohy	<b>E</b>

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Dětské hřiště, Severní ulice, Ostrov - 2. etapa  
Ostrov**

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednat... **Město Ostrov  
Jáchymovská 1  
36301 Ostrov**

IČO: **00254843**

DIČ: **CZ00254843**

Vypracoval:

### Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Základ pro sníženou DPH:	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	CZK
Základní DPH	21 %	CZK

CZK

**Cena celkem:** **CZK**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

\_\_\_\_\_  
Místo

23.04.2019

\_\_\_\_\_  
Datum

Popis:

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV		0,00000
97	Prorážení otvorů	HSV		0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN		0,00000
<b>Celkem:</b>				<b>0,00000</b>

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>				
1	111 30-1111.R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	240,00000
2	R	Zřízení bezpečnostní dopadové plochy , tloušťky 30 cm z kačírku fce 4-8 mm	m2	240,00000
	Popis:	včetně zemních prací, naložení výkopku a položení geotextílie		
3	R	Kačírek pro bezpečnostní dopadové plochy, fr. 4-8 mm, volně ložený	t	108,00000
		240*0,3*1,5		108,00
4	R	Doprava materiálu	Soubor	1,00000
5	R	Geotextlie 300g/m2	m2	240,00000
6	R	Lanovka	ks	1,00000
	Popis:	viz PD příloha D.1.2 Herní prvky		
7	R	Pohyblivé lano na konstrukci	ks	1,00000
	Popis:	viz PD příloha D.1.2 Herní prvky		
8	R	Šlapací kolotoč	ks	1,00000
	Popis:	viz PD příloha D.1.2 Herní prvky		
9	R	Montáž a instalace herních prvků	Soubor	1,00000
10	R	Doprava herních prvků	Soubor	1,00000
<b>Díl: 97 Prorážení otvorů</b>				
11	R	Odvoz travního drnu a výkopku na skládku	t	115,20000
		240*0,3*1,6		115,20
12	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku travního drnu a výkopku	t	115,20000
		240*0,3*1,6		115,20
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>				
13	005 11-1020.R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000
14	005 21-1030.R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000
15	005 23-1010.R	Revize herních prvků	Soubor	1,00000
16	005 24-1020.R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000
17	005 24-1010.R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000