





Výpis skleněných příček a zábradlí a sanitárních příček

AKCE : Rekonstrukce objektu Myslivna, Jáchymovská 225, Ostrov –D. stavební úpravy stávajícího objektu.

OZN.	SCHÉMA M 1:50	POPIS
<div>1 S</div>	<div>POHLED ČELNÍ</div> 	<div>Skleněná příčka</div> <p>Celoskleněné posuvné bezpečnostní tvrzené kalené sklo ESG tl. min. 10mm, čiré</p> <ul style="list-style-type: none">– opatřeno vodorovným značením ve výšce 800–1000mm a 1400–1600mm nad podlahou dle čl. 1.2. přílohy č. 3 vyhlášky č. 398 / 2009 Sb., barva značení – černé puntíky– na dveřích barevně odlišené puntíčky (černý okraj, bílé uvnitř)– kování pro celoskleněné posuvné dveře, zámek u podlahy, oboustranné svíslé madlo umístěné 800–1100mm nad podlahou (výška min. 300mm), madlo umístěno tak, aby byl při plném otevření dveří zachován vstup š. min. 800mm
<div>2 S</div>	<div>POHLED BOČNÍ</div>  <div>PŮDORYS</div>  <div>POHLED BOČNÍ</div> 	<p>– Celkové rozměry skleněných příček je nutno ověřit na stavbě před započítím výroby.</p> <p>Samonosné skleněné zábradlí do skrytého U profilu – s upevňovací kotvou do betonu</p> <ul style="list-style-type: none">– zasklení: bezpečnostní lepené sklo tl. min. 2x8mm– příslušenství: nosný U profil, upevňovací kotva do betonu, rohové spoje, a příslušenství na zasklení– madlo: z masivního tvrdého dřeva (např. dub), Ø40 mm, nářez : lažura –např. ořech– teak–viz. řešení interiéru madlo zosazeno a přilepeno na sklo <p>!Dodavatelem skleněných prvků bude před realizací zábradlí zpracována výrobní dokumentace podléhající schválení GP.</p> <p>– Celkové rozměry skleněných zábradlí je nutno ověřit na stavbě před započítím výroby.</p>